

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO	M3		11,52	12,21
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	0,2	28,06	28,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,78	16,51
COMPOSIÇÃO	02	CONTENÇÃO LATERAL DO SOLO	M2		14,47	15,51
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	0,2	28,06	28,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	14,78	16,51
COMPOSIÇÃO	03	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M3		23,82	25,63
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,15	58,88	58,88
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	16,66	18,67
COMPOSIÇÃO	04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESP. 3 CM	M		11,68	12,89
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	44,86	44,86
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	14,78	16,51
COMPOSIÇÃO	05	MEIO FIO DE CORDAO DE PEDRA	M		23,84	25,05
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	14,78	16,51
COTAÇÃO	001	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	1	13,50	13,50
COMPOSIÇÃO	06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40 M	M2		348,64	350,94
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	5,14	5,14
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	3,45	3,45
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,08	10,78	10,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,66	19,84
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,78	16,51
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,05	252,43	259,41

14/07/2020

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Larissa Seminoti Tamiosso

CAU/RS A71813-0

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	26.051.568/0001-25	Deivido Martins Teles - ME	(54) 3326-1032	DEIVIDI
E002	16.974.805/0001-50	Euneide Luiz Trombetta ME	(54) 99928-8808	EUNEIDE
E003	94.244.274/0001-70	Pedras Pasqualatto	(54) 99145-8990	JOAO LUIZ

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	13,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Deivido Martins Teles - ME		13,50	26/08/2019
	E002	Euneide Luiz Trombetta ME		14,50	26/08/2019
	E003	Pedras Pasqualatto		13,00	27/08/2019
OBSERVAÇÕES:					

14/07/2020

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Roberta Maier

Roberta Maier
Assessora de Gestão de
Projetos e Convênios
CPF: 021.453.350-64