

## PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

<b>Objeto</b>	PAVIMENTAÇÃO DE RUA				
<b>Tipo de obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO				
<b>Endereço da obra</b>	RUA ALBERTO SCHMIDT				
<b>Data</b>	Fevereiro de 2022	<b>Encargos Sociais</b>	111,10% (HORA)		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Un.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço unit (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
-	MÃO DE OBRA COM MATERIAL PARA BASE - EXECUÇÃO	M2	14702,00	20,00	R\$ 294.040,00
-	PISO INTERTRAVADO E=8CM - PISTA	M2	10828,00	46,00	R\$ 498.088,00
-	PISO INTERTRAVADO E=6CM - PASSEIO	M2	3874,00	37,00	R\$ 143.338,00
-	GUIA MEIO-FIO 100X30X(12/10)	M	1566,00	21,00	R\$ 32.886,00
					<b>968.352,00</b>

Eng. Elvis Guntzel Ruppenthal  
 Responsável Técnico  
 CREA-RS243614

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro