



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
Pavimentação Poliédrca em Estrada Vicinal										
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO		QUINZE DE NOVENBRO/RS		Esquina Hetzel		Calçamento Da Acesso a Localidade de Linha Jacui				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA VICINAL			21,23%	16,69%	16,69%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA VICINAL									312.432,37
1.			SINALIZAÇÃO					-	1.985,97
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	272,77	1.227,47
1.2.	SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	5,00	125,13	BDI 1	151,70	758,50
2.			ARGILA OU BARRO PARA ATERRO					-	9.374,40
2.1.	COMPOSIÇÃO	01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO ESP. 15CM	M3	720,00	10,74	BDI 1	13,02	9.374,40
3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	52.144,00
3.1.	COMPOSIÇÃO	02	GUIA MEIO FIO DE CORDÃO DE PEDRA BASALTO	ML	1.600,00	26,88	BDI 1	32,59	52.144,00
4.			CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR BASALTO ESP. 15CM E PÓ DE BRITA ESP. 3CM					-	248.928,00
4.1.	COMPOSIÇÃO	03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	4.800,00	42,78	BDI 1	51,86	248.928,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUINZE DE NOVENBRO/RS
Local

05 de abril de 2022
Data

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: