



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							Total	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					815,57	0,64 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0,00	320,17	397,74	0,00	0,00 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.735,25	0,38	0,47	815,57	0,64 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					115.347,48	91,10 %
2.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 2,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO					34.185,42	27,00 %
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	853,11	1,74	2,16	1.842,72	1,46 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	853,11	2,66	3,30	2.815,26	2,22 %
2.1.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	17,06	1.343,00	1.668,40	28.462,90	22,48 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	511,80	1,68	2,08	1.064,54	0,84 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 5,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE ROLAMENTO					81.162,06	64,10 %
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	882,14	1,74	2,16	1.905,42	1,50 %
2.2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	882,14	2,66	3,30	2.911,06	2,30 %
2.2.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	44,11	1.343,00	1.668,40	73.593,12	58,12 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.323,30	1,68	2,08	2.752,46	2,17 %
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISÃO DE PISTAS					611,20	0,48 %



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CARLOS GOMES

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							Total	Total	
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	126,02	3,91	4,85	611,20	0,48 %
4			RECUPERAÇÃO DE AFUNDAMENTOS E BORRACHUDOS		126,02	0		9.843,39	7,77 %
4.1	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	52,50	11,98	14,88	781,20	0,62 %
4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (REMOÇÃO DE TERRA)	M3XKM	315,00	1,68	2,08	655,20	0,52 %
4.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	105,00	2,16	2,68	281,40	0,22 %
4.4	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,50	76,66	95,23	2.999,75	2,37 %
4.5	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,75	111,29	138,25	2.177,44	1,72 %
4.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE BRITA E PEDRA RACHÃO)	M3XKM	1.417,50	1,68	2,08	2.948,40	2,33 %
Totais ->								126.617,64	
Total sem BDI								101.955,43	
Total do BDI								24.662,21	
Total Geral								126.617,64	