



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DONA ETELVINA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
								Total	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					359,45	1,16 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0,00	320,17	397,74	0,00	0,00 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	764,80	0,38	0,47	359,45	1,16 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					30.657,05	98,84 %
2.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 2,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO					30.657,05	98,84 %
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	764,80	1,74	2,16	1.651,97	5,33 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	764,80	2,66	3,30	2.523,84	8,14 %
2.1.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	15,30	1.343,00	1.668,40	25.526,52	82,30 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	459,00	1,68	2,08	954,72	3,08 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 5,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE ROLAMENTO					0,00	0,00 %
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	0,00	1,74	2,16	0,00	0,00 %
2.2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	0,00	2,66	3,30	0,00	0,00 %
2.2.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	0,00	1.343,00	1.668,40	0,00	0,00 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	0,00	1,68	2,08	0,00	0,00 %



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DONA ETELVINA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
							Total	Total	
							Totais ->	31.016,50	

Total sem BDI 24.974,75
Total do BDI 6.041,75
Total Geral 31.016,50