



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GONÇALVES DIAS

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	Peso (%)
							Total	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						687,69	0,71 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0,00	320,17		397,74	0,00	0,00 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.463,18	0,38		0,47	687,69	0,71 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						96.207,84	98,78 %
2.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 2,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO						29.636,97	30,43 %
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	739,64	1,74		2,16	1.597,62	1,64 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	739,64	2,66		3,30	2.440,81	2,51 %
2.1.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	14,79	1.343,00		1.668,40	24.675,64	25,34 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	443,70	1,68		2,08	922,90	0,95 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 5,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE ROLAMENTO						66.570,87	68,35 %
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	723,54	1,74		2,16	1.562,85	1,60 %
2.2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	723,54	2,66		3,30	2.387,68	2,45 %
2.2.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	36,18	1.343,00		1.668,40	60.362,71	61,98 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.085,40	1,68		2,08	2.257,63	2,32 %
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISÃO DE PISTAS					0,00	501,30	0,51 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	103,36	3,91		4,85	501,30	0,51 %
Totais ->									97.396,83	



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GONÇALVES DIAS

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							Total	Total	
				Total sem BDI				78.419,70	
				Total do BDI				18.977,13	
				Total Geral				97.396,83	