



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RUI BARBOSA**

**Bancos**  
**SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul**  
**SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul**

**B.D.I.**  
**24,23%**

**Encargos Sociais**  
**Não desonerado**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							Total	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.302,04</b>	<b>0,82 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	320,17	397,74	1.145,49	0,28 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.588,40	0,38	0,47	2.156,55	0,53 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					<b>399.113,17</b>	<b>98,73 %</b>
<b>2.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 3,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO</b>					<b>113.199,80</b>	<b>28,00 %</b>
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.972,72	1,74	2,16	4.261,08	1,05 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	1.972,72	2,66	3,30	6.509,98	1,61 %
2.1.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	59,18	1.343,00	1.668,40	98.735,91	24,43 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.775,40	1,68	2,08	3.692,83	0,91 %
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 6,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE ROLAMENTO</b>					<b>285.913,37</b>	<b>70,73 %</b>
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.615,68	1,74	2,16	5.649,87	1,40 %
2.2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	2.615,68	2,66	3,30	8.631,74	2,14 %
2.2.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	156,94	1.343,00	1.668,40	261.838,70	64,78 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.708,20	1,68	2,08	9.793,06	2,42 %
<b>3.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISÃO DE PISTAS</b>					<b>1812,30</b>	<b>0,45 %</b>
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	373,67	3,91	4,85	1.812,30	<b>0,45 %</b>



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RUI BARBOSA

**Bancos**  
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
24,23%

**Encargos Sociais**  
Não desonerado

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
							Total	Total		
								404.227,51		
								<b>Total sem BDI</b>	<b>325.457,29</b>	
								<b>Total do BDI</b>	<b>78.770,22</b>	
								<b>Total Geral</b>	<b>404.227,51</b>	