



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VEREADOR EDMUNDO PRANTE

**Bancos**  
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
24,23%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	Peso (%)
							Total	Total		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>365,06</b>	<b>0,50 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0,00	320,17		397,74	0,00	0,00 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	776,73	0,38		0,47	365,06	0,50 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>71.447,89</b>	<b>98,75 %</b>
<b>2.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 2,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	0,00	1,74		2,16	0,00	0,00 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	0,00	2,66		3,30	0,00	0,00 %
2.1.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	0,00	1.343,00		1.668,40	0,00	0,00 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	1,68		2,08	0,00	0,00 %
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 5,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE ROLAMENTO</b>						<b>71.447,89</b>	<b>98,75 %</b>
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	776,73	1,74		2,16	1.677,73	2,32 %
2.2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	776,73	2,66		3,30	2.563,20	3,54 %
2.2.3	95995 ADAPTADA	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	38,83	1.343,00		1.668,40	64.783,97	89,54 %
2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.164,90	1,68		2,08	2.422,99	3,35 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISÃO DE PISTAS</b>						<b>538,16</b>	<b>0,74 %</b>
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	110,96	3,91		4,85	538,16	0,74 %
<b>Totais -&gt;</b>									<b>72.351,11</b>	



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VEREADOR EDMUNDO PRANTE

**Bancos**  
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
24,23%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
							Total	Total	
				<b>Total sem BDI</b>				<b>58.252,33</b>	
				<b>Total do BDI</b>				<b>14.098,78</b>	
				<b>Total Geral</b>				<b>72.351,11</b>	