

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAPA 5,00 cm



LOCAL. SINAPI			DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE			abr/19	ÚNICO	MUNICÍPIO / UF			28,00%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário Sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA FREDERICO MERG										
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							6.059,52
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	2,88	317,30	BDI 1	406,14	1.169,68
1.2	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO		M2	8.890,62	0,43	BDI 1	0,55	4.889,84
2.			PAVIMENTAÇÃO							729.936,79
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO		M2	8.890,62	1,55	BDI 1	1,98	17.603,43
2.2	SICRO	4915669 SICRO	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO		M3	52,97	10,95	BDI 1	14,02	742,64
2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM DMT=1KM		M3	52,97	1,21	BDI 1	1,55	82,10
2.4	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		M3	895,80	1,34	BDI 1	1,72	1.540,78
2.5	SINAPI	83668	CAMADA BLOQUEIO DE BRITA		M3	26,87	91,98	BDI 1	117,73	3.163,88
2.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA-DMT = 80,63 KM		M3xKM	2.166,85	0,81	BDI 1	1,04	2.253,52
2.7	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		M3	52,97	82,82	BDI 1	106,01	5.615,35
2.8	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES		T	121,83	0,79	BDI 1	1,01	123,05
2.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE BBG COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA PAVIMENTADA - DMT = 80,63 KM		M3xKM	4.270,97	0,81	BDI 1	1,04	4.441,81
2.10	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM_30. AF_09/2017		M3	895,80	6,56	BDI 1	8,40	7.524,72
2.11	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_1C		M2	8.890,62	1,75	BDI 1	2,24	19.914,99
2.12	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017		M3	444,53	1.100,05	BDI 1	1.408,06	625.926,32
2.13	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	444,53	5,92	BDI 1	7,58	3.369,54
2.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA - DMT = 80,63KM		M3xKM	35.842,53	0,82	BDI 1	1,05	37.634,66
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							20.261,76
3.1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		M2	9,07	554,40	BDI 1	709,63	6.436,34
3.2	SINAPI	7696	SUPORTE METÁLICO Ø 2", PAREDE 2MM, GALVANIZADO A FOGO 3,5m		M	25,00	44,24	BDI 1	56,63	1.415,75
3.3	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		M2	634,80	15,00	BDI 1	19,20	12.188,16
3.4	SINAPI	72947	PINTURA ÁREAS ESPECIAIS		M2	8,40	20,60	BDI 1	26,37	221,51
4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							6.754,36
4.1	COMPOSIÇÃO		MOBILIZAÇÃO		UND	1,00	2.638,42	BDI 1	3.377,18	3.377,18
4.2	COMPOSIÇÃO		DESMOBILIZAÇÃO		UND	1,00	2.638,42	BDI 1	3.377,18	3.377,18
TOTAL DA PLANILHA										763.012,43

Larissa Seminoti Tamiosso
Arquiteta e Urbanista - CAU RS A71813-0